

PREREZ P1 – 2., 3. NADSTROPJE – SEVER

LEGENDA SESTAV:

ST.1
spuščen strop po sistemu 'Knauf',
enojne mavčnokartonske plošče d.15mm

ST.2
spuščen strop po sistemu 'Knauf',
enojne mavčnokartonske plošče d.15mm,
vključno s podkostrukcijo po detajlu,
vmes toplotna izolacija iz Kamene volne in parna zapora

S.1
predelna stena po sistemu 'Knauf' (plošče 2x12,5mm),
skupna debelina 15cm, vmes zvočna izolacija, kamena volna

S.2
predelna stena iz zidakov iz porobetona, v skupni debelini 15-22cm

S.3
predelna stena po sistemu 'Knauf'
namesto mavčno kartonskih plošč
obojestranska obloga OSB plošče d.15mm

S.OB.1
stenska obloga po sistemu 'Knauf' ,
podkonstrukcija, enojne m.k. plošče d.15mm
(zadaj razvod El)
izravnava, vodoodbojna barva

S.OB.2
stenska obloga po sistemu 'Knauf' ,
podkonstrukcija, enojne m.k. plošče d.15mm
(zadaj razvod El)
izravnava, obloga stenska keramika

S.OB.3
stenska obloga po sistemu 'Knauf' ,
podkonstrukcija, OSB plošče d. 15mm

Legenda je informativne narave.
Za podroben opis sestav gledati poglavje SESTAVE KONSTRUKCIJ!

MERE PREVERITI NA MESTU!
VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

P1 S

ATELIERarhitekti
mestni trg 24 SI 1000 Ljubljana
t/f +386 (0)1 426 75 20/19
www.ATELIERarhitekti.si info@ATELIERarhitekti.si

številka projekta	04/2020	vrsta projektne dokumentacije:		**P Z I**
naslov investitorja	SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA	načrt:		NAČRT ARHITEKTURE
	Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana	risba:		PREREZ P1 SEVER
vrsta objekta	**Prenova učilnic in umestitev učne kuhinje**	številka načrta: **A1**	merilo:	1:50
			datum:	april 2020
mesto gradnje	Ljubljana		številka lista:	**08**
katastrska občina	k.o. Poljansko predmestje			
odgovorni vodja projekta, identifikacijska številka		prof. Jurij Kobe, u.d.i.a., ZAPS - 0427 A		
odgovorni projektant arhitekture		prof. Jurij Kobe, u.d.i.a.		
projektanti		Ina Radšel, m.i.a.		