

ZUNANJA UREDITEV – Dodatna pojasnila postavk

12.111 Čiščenje terena , odvoz obstoječe urbane opreme (scvetlična korita, koši za odpadke, klopi ...)

Pojasnilo: Na lokaciji se nahajajo posode za odpadke na kolesih in en kontejner ter stojala za kolesa. Zaradi del bodo potrebne prestavitve nekaterih betonskih konfinov ob Poljanski cesti in v parku.







12.228 Demontaža in odvoz obstoječih delov naprave za prezračevanje ter pripadajoče ograje z vsem materialom na začasno deponijo na gradbišču. Naprave primerno očistiti in pripraviti za kasnejšo ponovno montažo

Pojasnilo: Naročnik je na mestu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija objavil pdf izsek iz načrta zunanje ureditve s pripadajočim opisom (dokument »Zunanja enota klimatov«).



51.581 Izdelava in montaža lesenih premostitvenih objektov in zaščite gradbenih jam v času gradnje (rampe,)

Pojasnilo: V načrtu ZU so predvideni predvsem prehodi na gradbišču preko kinet - jarkov za polaganje kanalizacije in drugih komunalnih vodov v območju obdelave. Premostitve morajo biti varne in zadostiti veljavnim predpisom, izbira in izdelava pa je prepuščena izvajalcu; montažno, lahko se prestavi na različne lokacije po potrebi. V območju priključnega vročevoda je ob Poljanski cesti potrebno izdelati premostitve kot opisano v postavkah 1 in 2. Izvedbo in statično preverbo zagotovi izvajalec v skladu z veljavnimi predpisi.

58.181 Demontaža in ponovna montaža obstoječe ograje z vsem potrebnim materialom in delom

Pojasnilo: Potrebna je prestavitev dela obstoječe ograje kot je razvidno iz slike zgoraj.

58.191 Dobava in montaža nove ograje na stebričkih sidranih v AB zidcu po navodilu arhitekta z vsem potrebnim materialom in delom

Pojasnilo: Na izpostavljenih mestih je potrebno dobaviti in pritrditi ograje - uvoz v klet.

58.193 Dobava in montaža avtomatskih zapornic na ločilnem otoku po navodilu dobavitelja z vsemi priključki in vsem potrebnim materialom ter delom

Pojasnilo: V načrtu ZU je prikazana pozicija in velikost, izvajalec izbere dobavitelja in izvede zapornice na ločilnem otoku po dobaviteljevem načrtu z vsemi potrebnimi deli in priključki.

58.213 Dobava in montaža kovinskih stojal za 51 koles po dani situaciji z vsem potrebnim materialom in delom

Pojasnilo: Glede na današnje stanje na terenu se bo 27 PM za kolesa na zahodni strani parkirišča razmestilo naknadno, saj je trenutno predvideni prostor ograjen z drsnimi vrati.



58.214 Dobava in montaža košev za odpadke z vsem potrebnim materialom in delom

Pojasnilo: Trenutno so posode za odpadke razmeščene ob objektih okoli atrija, verjetno bo potrebno dobaviti določeno število za ARS, običajno količino in pozicijo definira arhitekt v dogovoru z investitorjem.