



Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!




Mere na objektu in izvedbo priključkov je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred začetkom del.
V primeru sprememb tehnološke opreme in GOI del vezanih na tehnološko opremo, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje projektanta.

- montažo inox vogalnikov je potrebno izvesti pred polaganjem stenke keramike
- izvedbo je potrebno prilagoditi debelini stenske kermaike
- debeline 1,5 mm
- višina: od tal do spuščenega stropa oz .do zgornejga roba polaganja keramike




Izgled po vgradnji



Prerez vogalnika

Detalj izvedbe inox vogalnika za montažo pred stensko keramiko



3D risba

LEGENDA

 STENSKI VOGALNIK

ODGOVORNI PROJEKTANT Studio 3 d.o.o. Goriška cesta 25, SI-5270 Ajdovščina	INVESTITOR Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava	DATUM/VARINATA print: 06.04.2018 mod: 06.04.2018 base: 28.02.2018
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vilijem Fabčič u.d.i.a. ZAPS 0050 A	NAZIV OBJEKTA Kuhinja v OŠ Draga Bajca Vipava	MAPA/LIST/MERILO mapa 7 list 5 1:50
ODGOVORNI PROJEKTANT TEHNOLOGIJE Primož Černigoj u.d.i.a. T- 0697	ŠTEVILKA PROJEKTA/NAČRTA/FAZA 753-18 7-T/177-2018-PZI Projekt za izvedbo	PROprima d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 68 1000 Ljubljana Slovenija
PROJEKTANT TEHNOLOGIJE Primož Černigoj u.d.i.a. T- 0697	VSEBINA RISBA Risba lokacij stenskih vogalnikov	tel: +386 0 599 26 401 fax: +386 0 599 25 864 www.proprima.si info@proprima.si
		PRO prima d.o.o. member of FCSI