

Ponudnik mora podati **strukturo cene za vse postavke**, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

	VRSTA POPISA DEL	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE
1	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD A. Zemeljska dela	postavka 1	Široki izkop - odziv humusa, v zemljini III.-IV. kategorije, globina izkopa do 1,0 m, z odlaganjem na gradbiščni deponiji za kasnejšo uporabo v sklopu zunanje ureditve.
2	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD A. Zemeljska dela	postavka 2	Široki izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. kategorije, globina izkopa do 4,0 m, z odlaganjem na rob izkopa oz na parceli ali direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo.
3	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD A. Zemeljska dela	postavka 5	Zasip ob objektu z izkopanim materialom, s sprotnim utrjevanjem po plasteh in z dovozom materiala iz začasne deponije.
4	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD A. Zemeljska dela	postavka 6	Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo s plačilom takse.
5	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD B. Tesarska dela	postavka 4a	Izdelava dvostranskega opaža AB zidov debeline 40-20 cm, višine do 400 cm, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB3.
6	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD B. Tesarska dela	postavka 8	Izdelava opaža AB plošče debeline 35 cm, višina podpiranja do 300 cm, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB3.
7	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD B. Tesarska dela	postavka 10	Izdelava opaža AB plošče debeline 28 cm, višina podpiranja do 400 cm, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2.
8	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD C.Betonska dela	postavka 2	Dobava in vgrajevanje betona v AB temeljno ploščo in v poglobitve, C30/37, XD3, XM1, PV-II, Cl 0,2, Dmax= 32, S4, VB2, prereza 0,40 m3/m2 in več, z dodatkom za vodonepropustnost, z vsemi tesnilnimi trakovi, po recepturi izbranega
9	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD C.Betonska dela	postavka 4	Dobava in vgrajevanje betona v AB obodne zidove kleti, C30/37, XC3, PV-I, Cl 0,2, Dmax= 16, S4, VB3, prereza 0,25 m3/m2.
10	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD C.Betonska dela	postavka 6a	Dobava in vgrajevanje betona v AB zidove kleti, C25/30, XC1, Cl 0,2, Dmax= 16, S4, VB3. prereza 0,30 m3/m2,
11	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD C.Betonska dela	postavka 9	Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo, C30/37, XC4, PV-II, Cl 0,2, Dmax= 16, S4, VB3, prereza 0,28 m3/m2.
12	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD C.Betonska dela	postavka 17	Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebaste palice S500-RA, nad fi 12 mm
13	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD C.Betonska dela	postavka 20	Zalivanje odprtín v AB ploščah, po vgrajenih instalacijah, jaškov in drugih elementov, z opažem, sidranjem in ostalimi potrebnimi deli.
14	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD C.Betonska dela	postavka 21	Požarno krpanje prebojev v AB in zidanih zidovih, po vgrajenih instalacijah in drugih elementov, z opažem, sidranjem in ostalimi potrebnimi deli. Požarno tesnenje.
15	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD D.Hidroizolacije	postavka 1	Izdelava horizontalne hidroizolacije po sestavi T6.1, pod temeljno ploščo, iz bentonitne geotkanine za tesnenje vertikalnih in horizontalnih površin podzemnih konstrukcij
16	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD D.Hidroizolacije	postavka 7	Izdelava enoslojne vertikalne hidroizolacije kletnih zidov, po sestavi K1.1.
17	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD D.Hidroizolacije	postavka 8	Izdelava dvoslojne horizontalne hidroizolacije nad kletno ploščo v območju zunanje ureditve, po sestavi K2.1
18	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD E.Toplotna izolacija	postavka 1	Izdelava vertikalne izolacije po sestavi K1.1, kletne stene proti terenu. Iz plošč iz XPSa debeline 5 cm,
19	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD E.Toplotna izolacija	postavka 3	Izdelava horizontalne izolacije po sestavi K2.1, nad AB ploščo v območju zunanje ureditve.
20	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD F.Tlakerska dela	postavka 4	Izdelava finalnega tlaka v kleti po sestavi T6.2 in T7.1, garaža in vhodi v bloke Epoksidni sistem tlaka, v sestavi kot npr. KEMAPOX GRUND 2012,
21	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD G.Zidane stene in obloge	postavka 1	Izdelava stropne in stenske izolacije, po sestavi T1.3, T1.3p, T1.3k iz plošč iz penobetona debeline 14 cm,
22	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD G.Zidane stene in obloge	postavka 5	Izdelava požarnih oblog po 6.06.G1, iz negorljivih plošč kot npr. PROMATECT AD negorljivih plošč iz kalcijevega silikata in cementa, z izvedbo podkonstrukcije, z bandažiranjem stikov in pripravo za slikopleskarska dela. Z vsemi obdelavami.
23	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD J.Stavbno	postavka 8.1	Izdelava in montaža požarnovarnih zasteklitve vhodov v blok v kleti, PVV G2.01, 171 x 255 cm
24	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD K.ključavničarska dela	postavka 10	Izdelava in montaža kovinskega paravana na uvoznem objektu,. Po 4.09.07 in 4.09.08.
25	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD A: Tesarska dela	postavka 1, 1d	Izdelava dvostranskega opaža AB zidov debeline 20 cm, višine 275 cm, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2. V količini zajet tudi opaž odprtín v zidovih. Odprtine velikosti do 1 m2 se ne odbijajo in opaž le teh mora biti zajeti v ceni. Odprtine nad 1 m2 se odbijajo in opaž odprtín se obračuna posebej v tej postavki. 1d, dodatek za izvedbo opaža kvalitete VB3, stene in stebri
26	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD A: Tesarska dela	postavka 3	Izdelava dvostranskega opaža AB zidov debeline 20 cm, višine 305 cm, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2.
27	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD A: Tesarska dela	postavka 17	Dostava, montaža, amortizacija, demontaža in odvoz fasadnega odra za celotno dobo gradnje, višine do 12 m, z vsemi zaščitnimi elementi, ponjavo, dostopom, izvedbo ozemljitve in meritev.
28	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD B: Betonska dela	postavka 1	Dobava in vgrajevanje betona v AB zidove, C25/30, XC1, Cl 0,2, Dmax= 16, S4, VB2 oz. VB3, prereza 0,20 m3/m2, višine 275 cm
29	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD B: Betonska dela	postavka 6	Dobava in vgrajevanje betona v AB plošče, C30/37, XC1, Cl 0,2, Dmax= 16, S4, VB2, prereza 0,25 m3/m2
30	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD B: Betonska dela	postavka 7	Dobava in vgrajevanje betona v AB plošče, C30/37, XC4, PV-II, Cl 0,2, Dmax= 16, S4, VB2, prereza 0,25 m3/m2

Ponudnik mora podati **strukturo cene za vse postavke**, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

	VRSTA POPISA DEL	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE
31	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD B: Betonska dela	postavka 13	Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice S500-RA, do vključno fi 12 mm
32	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD G: STREHE	postavka 1.a	Izdelava nepohodne ravne strehe objektov po sestavi ST1.
33	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD G: STREHE	postavka 1.b	Izdelava vertikalnih zaključkov ravne strehe na atiko,
34	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD G: STREHE	postavka 1.c	Izdelava in montaža pločevinaste kape atike, s podkonstrukcijo in izolacijo, po detajlu v fasadnih pasovih.
35	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD G: STREHE	postavka 6.18	Izdelava akustične obloge iz jeklene pocinkane podkonstrukcije in iz fiksnih vertikalnih lamel, alu, iz tankoslojnega profila 150x18 mm, barvano ali eloksirano, en del se odpira - enokrilna vrata za dostop, z vsem nosilnimi elementi po načtu. Po shemi.
36	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD H: Odvodnavanje	postavka 1	Izdelava klasičnega odvodnjavanja teras, lož, balkonov in streh nad ložami in balkoni, z dobavo in montažo cevi fi 75 mm, z vsemi fazonskimi kosi, tesnenjem, pritrdilnim materialom, izolacijo.
37	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD I: Fasada	postavka 1,	Izdelava sestave fasade F2.1,
38	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD I: Fasada	postavka 7	Izdelava sestave fasade F2, BETONSKE FASADNE PLOŠČE OB VHODIH.
39	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD J: Zidane stene in obloge	postavka 1	Zidanje zvočno izolativnih zidov po sestavi S2.5
40	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD K: Plavajoči podi	postavka 1	Izdelava sestave T1.1tla stanovanja, finalni tlak parket.
41	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD K: Plavajoči podi	postavka 6	Izdelava sestave T3.1, skupnih prostorov, finalni tlak keramika
42	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD K: Plavajoči podi	postavka 8	Izdelava sestave tlaka T3.4, tlak pred vhodom:
43	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD L: Mavčnokartonska dela	postavka 1	Izdelava mavčne obloge po sestavi S2.1,
44				
45	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD M: Keramičarska dela	postavka 1	Dobava in polaganje talne keramike po sestavi T1.1p
46	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD N: Slikopleskarska dela	postavka 1	Priprava podlage, gletanje, brušenje in 2x pleskanje stropnih in stenskih površin v stanovanjih v beli poldisperzijski barvi.
47	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD O: Parketarska dela	postavka 1	Dobava visokokvalitetnega gotovega dvoslojnega parketa dimenzij 490*70*11mm, z zgornjim masivnim slojem minimalno 4,00mm
48	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD P: Alu/ jeklene zasteklitve	postavka 1.8	Izdelava notranjih zasteklitev NZ, po shemah. NZ S8.01. Velikosti 150x256,5 cm.
49	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD P: Alu/ jeklene zasteklitve	postavka 4.2	Izdelava zunanjih zasteklitev ZZ, po shemah. ZZ S6.02. Velikosti 542x256,5 cm, z dvojimi enokrilnimi vrati in s požarno varnim profilom EI60 kot zaključek AB zidu.
50	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD P: Alu/ jeklene zasteklitve	postavka 5.1	Izdelava in montaža fiksnih senčil na zasteklitvi skupnih prostorov vključno z držali za zastave in horizontalnimi mrežami med senčilom in objektom. Po shemi 4.04: S1 GV, širine 368 cm
51	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD R: Pvc okna in zasteklitve	postavka 1.1,	Francosko okno O1.01, enokrilno, velikosti 110x258 cm,
52	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD R: Pvc okna in zasteklitve	postavka 1.4,	Francosko okno O3.01, dvokrilno, velikosti 175x258 cm,
53	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD R: Pvc okna in zasteklitve	postavka , 1.18	Okno na terasi O6.02,
54	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD R: Pvc okna in zasteklitve	postavka 2.4	ZZ S7.06. Velikosti 154x256,5 cm, z 1x enokrilnim oknom.
55	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD S: Vrata	postavka 1	Izdelava in montaža VRAT V SOBE, V1
56	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD S: Vrata	postavka 1,2	Izdelava in montaža VRAT V KOPALNICE IN WC, V2,
57	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD S: Vrata	postavka 9	Požarna vhodna vrata, PV1,
58	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD T: Ključavničarska dela	postavka 1.2	Izdelava in montaža ograj balkonov
59	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD T: Ključavničarska dela	postavka 3	Izdelava in montaža polne stopniščne ograje na notranjih stopniščih.
60	F2 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD T: Ključavničarska dela	postavka 3	Izdelava in montaža pergol med bloki, iz kovinske konstrukcij

Ponudnik mora podati **strukturo cene za vse postavke**, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

	VRSTA POPISA DEL	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE
1	F2 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev	ZU_nadzemni del	postavka 2.5	Vgradnja nasipa 3. kategorije z dobavo iz stalne gradbene deponije
2	F2 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev	ZU_nadzemni del	postavka 2.12	Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
3	F2 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev	ZU_nadzemni del	postavka 3.1	Vgraditev posteljice iz kamnitega materiala 0 -64mm v debelini do 30 cm.
4	F2 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev	ZU_nadzemni del	postavka 3.2	Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
5	F2 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev	ZU_nadzemni del	postavka 3.9	Nabava, dobava in izdelava izdelava nosilne in obrabne plasti armiranega cementnega betona C35/45 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 20 cm
6	F2 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev	ZU_nadzemni del	postavka 3.10	Doplačilo za izvedbo površinske obdelave betonskega tlaka - štokan beton.
7	F2 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev	ZU_garaža	postavka z.1.7.1.	Oprema za kontrolo dostopa

Ponudnik mora podati **strukturo cene za vse postavke**, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

	VRSTA POPISA DEL	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE
1	F2 - 03 PPG ZU – komunlana ureditev	stavba -6	postavka 8	Nabava, dobava in vgradnja tipskega jaška PE-HD fi 80cm
2	F2 - 03 PPG ZU – komunlana ureditev	stavba -9	postavka 10	Izdelava ponikovalnice iz betonskih cevi fi 1200mm

Ponudnik mora podati **strukturo cene za vse postavke**, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

	VRSTA POPISA DEL	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE
1	F2 - 05 PPG EI -nadzemni del	Splošna razsvetljava	postavka 1	Stropna nadgradna svetilka S1
3	F2 - 05 PPG EI -nadzemni del	Splošna razsvetljava	postavka 2	Stropna nadgradna svetilka S2
4	F2 - 05 PPG EI -nadzemni del	Splošna razsvetljava	postavka 4	Stropna nadgradna svetilka S3
5	F2 - 05 PPG EI -nadzemni del	Varnostna Razsvetljava	postavka 1	Svetilka varnostne razsvetljave EM-01
6	F2 - 05 PPG EI -nadzemni del	Varnostna Razsvetljava	postavka 2	Svetilka varnostne razsvetljave EM-02
7	F2 - 05 PPG EI -nadzemni del	Domoфон in vstop	postavka 1	Domofonski avdio sistem antivandal z možnostjo nadgradnje na avdio/video sistem,
8	F2 - 06 PPG EI -podzemni del	Zunanja razsvetljava	postavka 3	Svetilka zunanje razsvetljave,ZS2b
9	F2 - 06 PPG EI -podzemni del	Zunanja razsvetljava	postavka 5	Svetilka zunanje razsvetljave, ZS4

Ponudnik mora podati **strukturo cene za vse postavke**, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

	VRSTA POPISA DEL	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE
1	F2 - 08 PPG SI - podzemni del	4.3 Prezračevanje in MODT	postavka 1	SISTEM ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE IZ GARAŽE
2	F2 - 07 PPG SI – nadzemni del	4.2 ogrevanje	postavka 49	PE-Xa Q&E cevi za talno ogrevanje v kolutih, Sistemske plošče za vgradnjo cevi talnega ogrevanja dimenzije 14-17 mm.
3	F2 - 07 PPG SI – nadzemni del	4.2 ogrevanje	postavka 56	Dobava stanovanjske toplotne postaje, montaža stanovanjskih toplotnih postaj
4	F2 - 07 PPG SI – nadzemni del	4.3 prezračevanje	postavka 4	Stenska rešetka za dovod zraka, komplet s komoro in priključki za kanal 1xd75
5	F2 - 07 PPG SI – nadzemni del	4.3 prezračevanje	postavka 19	KLIMAT KN1
6	F2 - 07 PPG SI – nadzemni del	4.3 prezračevanje	postavka 23	Požarne lopute za vgradnjo v prezračevalne kanale, odporne na požar 90 min, 200x200mm
7	F2 - 07 PPG SI – nadzemni del	4.3 prezračevanje	postavka 29	Razdelilnik (komora) za DOVOD in ODVOD zraka - plenum za prezračevalne kanale izdelan iz jeklene pocinkane pločevine

Ponudnik mora podati **strukturo cene za vse postavke**, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

	VRSTA POPISA DEL	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE
1	F2 - 09 PPG KA – krajinska arhitektura	predračun	postavka 2.1., 2.3, 2.07	saditev dreves , saditev grmovnic, ureditev trate
2	F2 - 09 PPG KA – krajinska arhitektura	predračun	postavka 3.01 ,3.02	Lesena klop z naslonjalom in ročaji, dimenzije 200x50x50cm, Lesena klop dimenzije 200x50x50cm
3	F2 - 09 PPG KA – krajinska arhitektura	predračun	postavka 3.10	prostor za smeti, dimenzij 500x314x398cm
4	F2 - 09 PPG KA – krajinska arhitektura	predračun	postavka 4.01,	KRA-KR-IgraloTipsko-IgraloNaVzmet
5	F2 - 09 PPG KA – krajinska arhitektura	predračun	postavka 4.04	KRA-KR-IgraloTipsko-GugalnicaNihajna,